

Przedmiar robót na dostawę, montaż i uruchomienie zespołu ekranowego

L.p.	Podstawa wyceny	NAZWA URZĄDZENIA	INFORMACJE TECHNICZNE	ILOŚĆ	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO
1.	kalkulacja indywidualna	Modernizacja ramy ekranowej	modernizacja istniejącej ramy ekranowej polegająca na wykonaniu trzech podestów pod głośniki zaekranowe, przystosowanie do montażu nowego ekranu oraz prowadnic do automatu kurtyny formatowej.	1 kpl.		
2.	kalkulacja indywidualna	Ekran kinowy Matt White Harkness Hall lub równoważny	ekran przystosowany do projekcji kinowej, perforowany, zaoczkowany, przygotowany do montażu na ramie ekranowej, o wymiarach: 7,30 x 3,60	1 szt.		
3.	kalkulacja indywidualna	Automat kurtyny formatowej Elmak lub równoważny	torowisko kurtyny wykonane z profilu aluminiowego firmy Gerriets o dł.9,0 mb (2x4,5mb) wraz z wózkami jezdnymi, napinaczem liny, kołami przewojowymi, linką stalową i uchwytami mocującymi do konstrukcji; Napęd kurtyny wyposażony w przekładnię ślimakową i silnik jednofazowy o mocy 0,18 kW.	1 kpl.		
4.	kalkulacja indywidualna	Kurtyna formatowa Veltoseat	kotara uszyta z materiału akustycznego w kolorze czarnym, drapowanie 80% o wymiarach: wysokość 3,90m, szerokość 9,0m (2 sztuki L i P). W górnej części uszyte troki do zawieszenia, a w dolnej tunel na obciążniki.	1 kpl.		
5.	kalkulacja indywidualna	Maskownica stała ekranu Elmak lub równoważna	obramowanie stałe ekranu wykonane z czarnego pluszu, maskujące powierzchnię pomiędzy ekranem a ramą ekranową - 4 maskownice (górna, dolna i 2 boczne)	1 kpl.		
6.	kalkulacja indywidualna	Pulpit sterujący Elmak lub równoważny	pulpit sterujący kurtyną formatową, zamocowany w kabinie projekcyjnej.	1 szt.		
7.	kalkulacja indywidualna	Montaż w/w urządzeń, regulacje, przeszkolenie obsługi.			1 kpl.	
					RAZEM NETTO	
					RAZEM BRUTTO	

Spychalski w dniu 7.10.2009
Wolny Dariusz