

Opole Lubelskie, dn. 14.08.2014r.

AD.221-1/14

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Wymiana instalacji wentylacji mechanicznej wraz z przebudową pomieszczeń w budynku Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Opolu Lubelskim**”, ogłoszonego w BZP w dniu 07.08.2014r. pod numerem 171401 - 2014

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w dniu 11.08.2014 r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie do treści SIWZ. Poniżej treść zapytania:

Zapytanie nr I

1. Prosimy o wyjaśnienie dotyczące centrali wentylacyjnej, którymi parametrami należy się kierować przy doborze centrali z przedmiaru robót czy z opisu technicznego? W przedmiarze i w opisie podano różne wydajności central, różne sprężę oraz wyposażenie centrali.
2. Prosimy o podanie wymiaru i rodzaju płytek gresowych.
3. Prosimy o zamieszczenie stolarki drzwiowej bądź podanie parametrów technicznych.
4. Po czyjej stronie jest doprowadzenie zasilania do szafy automatyki centrali?
5. Prosimy o podanie wymaganego okresu gwarancyjnego na centrale wentylacyjna oraz okres bezpłatnego serwisu z bezpłatną wymianą podzespołów eksploatacyjnych
6. Czy Zamawiający wymaga izolacji w płaszczu z blachy ocynkowanej kanałów czerpnego i wyrzutowego na zewnątrz budynku? Brak w przedmiarach robót.
7. Jaki czynnik grzewczy posiada Zamawiający dla nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej?

Odpowiedź na zapytanie nr I

Ad. 1)

Zamawiający wyjaśnia, że w przedmiarze robót – załącznik nr 8a do SIWZ (pozycja nr 15 przedmiaru robót) wystąpiła oczywista pomyłka pisarska, proszę bazować na projekcie budowlanym. Elementy centrali: po stronie nawiewnej – filtr kasetonowy typ G4, obrotowy wymiennik ciepła (regenerator), nagrzewnica wodna powietrza o mocy 16.4 kW, wentylator nawiewny o wydajności powietrza $V=4200 \text{ m}^3/\text{h}$ przy sprężu dyspozycyjnym $P=250 \text{ Pa}$. Po stronie wywiewnej - filtr kasetonowy typ G4, obrotowy wymiennik ciepła (regenerator), wentylator wywiewny o wydajności powietrza $V=4200 \text{ m}^3/\text{h}$ przy sprężu dyspozycyjnym 250 Pa.

Ad. 2) Zamawiający wyjaśnia, że w przedmiarze robót załączonym do SIWZ podano minimalne wymiary płytek gresowych 15x15 cm. Wymiary płytek gres mogą być zatem inne, nie mniejsze niż 15x15 cm.

Ad. 3)

Zamawiający w odpowiedzi na zapytanie załącza zestawienie stolarki drzwiowej oraz STWiORB. W przypadku zakresu objętego projektem wentylacji mechanicznej Wykonawca winien dokonać również montażu drzwi p.poż EI30 (pełne, stalowe).

Ad. 4) Zasilenie automatyki co centrali wentylacyjnej należy do obowiązków Wykonawcy instalacji wentylacyjnej w obiekcie Biblioteki.

Ad. 5) Zgodnie z SIWZ okres gwarancyjny trwa 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego całego zadania inwestycyjnego i usunięcia stwierdzonych przy odbiorze wad. Okres gwarancyjny dotyczy całego zadania, a więc zarówno robót budowlanych jak i dostarczonych urządzeń.

Ad. 6)

Nie wymagana jest izolacja kanału czepnego i wyrzutowego.

Ad. 7)

$t_z/t_p=70/50$ °C

Informuję, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert. W związku z niniejszymi wyjaśnieniami do specyfikacji nie przewiduje się przesunięcia terminu składania ofert.

DYREKTOR


mgr Łukasz Król

OPOLSKIE CENTRUM KULTURY

ul. Lubelska 30

24-300 Opole Lubelskie

NIP: 717-12-39-817