

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			Roboty budowlane			
1	KNR 4-01 d.1 0818-05	2	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych w hallu i czytelnii	m ²		
			20,2+110,3	m ²	130,500	
					RAZEM	130,500
2	NNRNKB d.1 202 1130-01	2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²		
			20,2+110,3+8,70+8,70+7,70+5,50	m ²	161,100	
					RAZEM	161,100
3	NNRNKB d.1 202 1130-03	2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 poz.4	m ²		
				m ²	30,600	
					RAZEM	30,600
4	KNR 2-02 d.1 0602-04	2	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga i następna warstwa 5,5+8,7+8,7+7,7	m ²		
				m ²	30,600	
					RAZEM	30,600
5	KNNR 2 d.1 1203-02	2	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. ponad 15x15 cm , 20,2+8,70+8,70+7,70+5,50	m ²		
				m ²	50,800	
					RAZEM	50,800
6	KNR 4-01 d.1 0819-15	2	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (36,6+36,6+34,0)*0,6	m ²		
				m ²	64,320	
					RAZEM	64,320
7	KNR 2-02 d.1 0126-05	2	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży z belek stalowych INP 160 WC dla niepełnosprawnych 1,60*2 nadproże w czytelnich 1,60*4	m		
				m	3,200	
				m	6,400	
					RAZEM	9,600
8	KNR 4-01 d.1 0703-03	2	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek 1,60*4*3	m		
				m	19,200	
					RAZEM	19,200
9	KNR 4-01 d.1 0704-01	2	Powłokowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 0,20*1,20*4*3	m ²		
				m ²	2,880	
					RAZEM	2,880
10	NNRNKB d.1 202 2027-03	2	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie metalowym 50 - obudowanie nadproża płytą g-k wodoodporną 0,16*0,90*2+0,25*0,90*4	m ²		
				m ²	1,188	
					RAZEM	1,188
11	KNR 4-01 d.1 0329-03	2	Wykucie otworów w ścianach z cegiel o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0,80*2,00*0,15*3+0,90*2,00*0,15 poszerzenie otworu drzwiowego w czytelnii 0,20*2,00*0,15	m ³		
				m ³	0,990	
				m ³	0,060	
					RAZEM	1,050
12	KNR 4-01 d.1 0708-02	2	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm (2,00*2+0,90)*5	m		
				m	24,500	
					RAZEM	24,500
13	KNNR 3 d.1 0302-01	2	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej 0,70*2,00*0,12*3+0,80*2,00+0,15*0,15*2,10*3 zamurowanie otworów wentylacyjnych 0,14*0,14*0,15*2	m ³		
				m ³	2,246	
				m ³	0,006	
					RAZEM	2,252
14	KNR 19-01 d.1 1020-06	2	Ostrożny demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. ponad 5.0 m ² - klatka schodowa 64,0 boazeria z sufitu 20,2	m ²		
				m ²	64,000	
				m ²	20,200	
					RAZEM	84,200

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyczerpanie	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 19-01 d.1 1305-01	2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych tynków gładkich hall i czytelnia 56,0+20,2+156,0 WC ogólnodostępne i WC dla niepełnosprawnych 9,7+9,7+8,5+4,80+8,70+8,70+7,70+5,50	m ²		
				m ²	232,200	
				m ²	63,300	
					RAZEM	295,500
16	KNR 4-01 d.1 0322-02	2	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt.		
				szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
17	KNNR 4 d.1 0208-02	2	Rurociągi wentylacyjne z PVC o śr. 75 mm w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych - połączenie kratki pionu wentylacyjnego z kratką w suficie podwieszanym 1,00*2	m		
				m	2,000	
					RAZEM	2,000
18	KNNR 2 d.1 1206-01	2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną 110,3	m ²		
				m ²	110,300	
					RAZEM	110,300
19	KNR 2-02 d.1 0822-06	2	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm - WC ogólnodostępne i WC dla niepełnosprawnych 36,6+36,6+34,0+19,0	m ²		
				m ²	126,200	
					RAZEM	126,200
20	KNNR 2 d.1 1104-02	2	Montaż ościeżnic drzwiowych do drzwi EI 30 0,944*2,00*8 <D1, D2, D3>	m ²		
				m ²	15,104	
					RAZEM	15,104
21	KNNR 2 d.1 1104-02	2	Montaż ościeżnic drewnianych 0,844*2,00 *6 <D4>	m ²		
				m ²	10,128	
					RAZEM	10,128
22	KNR 2-02 d.1 1019-09	2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe przeciwpożarowe fabrycznie wykończone - Drzwi wewnętrzne pełne EI30, wyposażone w samozamykacz i systemowe kratki nawiewne 0,944*2,00*4 <D1>	m ²		
				m ²	7,552	
					RAZEM	7,552
23	KNR 2-02 d.1 1019-09	2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe przeciwpożarowe fabrycznie wykończone - Drzwi wewnętrzne pełne EI30, wyposażone w samozamykacz 0,944*2,00*2 <D2>	m ²		
				m ²	3,776	
					RAZEM	3,776
24	KNR 2-02 d.1 1019-09	2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe przeciwpożarowe fabrycznie wykończone - Drzwi wewnętrzne pełne EI30, wyposażone w samozamykacz, szklone szkłem bezpiecznym 0,944*2,00*2 <D3>	m ²		
				m ²	3,776	
					RAZEM	3,776
25	KNR 2-02 d.1 1017-03	2	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne oszklone szybą o powierzchni do 0.2 m ² , z kratką nawiewną 0,844*2,00*6	m ²		
				m ²	10,128	
					RAZEM	10,128
26	KNR 2-02 d.1 2011-02	2	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm 8,70+8,70+7,70+5,50	m ²		
				m ²	30,600	
					RAZEM	30,600
27	KNR 4-01 d.1 1306-01	2	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych 7	szt.		
				szt.	7,000	
					RAZEM	7,000
28	KNNR 2 d.1 1301-01	2	Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w trzecim stopniu jednopłaszczyznowe 2,32*3+1,80+2,00+1,72+2,52	m		
				m	15,000	
					RAZEM	15,000
29	KNR 2-02 d.1 1210-03	2	Kraty ponad 2 m ² 3,79*2,69	m ²		
				m ²	10,195	
					RAZEM	10,195
30	d.1 kalk. własna	2	Montaż uchwytów na papier toaletowy i ręczniki 8	szt.		
				szt.	8,000	
					RAZEM	8,000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
31	KNR 2-02 d.1 0822-01 analogia	2	Montaż luster 0,75*0,50*4	m ² m ²	 1,500	
					RAZEM	1,500
2			Instalacje sanitarne			
32	KNNR 8 d.2 0225-05	1.2	Demontaż ustępu z miską porcelanową 3	kpl. kpl.	 3,000	
					RAZEM	3,000
33	KNR 4-01 d.2 0336-01 analogia	1.2	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. <WC dla niepełnosprawnych> podłączenie wody do umywalki i sedesu 5,00	m m	 5,000	
					RAZEM	5,000
34	KNNR 4 d.2 0105-01	1.2	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych podłączenie wody pisuarów 1,50*3 podłączenie wody do umywalk 1,50*6+2,10 podłączenie sedesów 2,00*3+2,50	m m m m	 4,500 11,100 8,500	
					RAZEM	24,100
35	KNNR 4 d.2 0115-01	1.2	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm 14	szł. szł.	 14,000	
					RAZEM	14,000
36	KNNR 4 d.2 0207-01	1.2	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 1,0*3 <podłączenie pisuarów> 0,60*4 <podłączenie umywalki> 2,10 <podłączenie umywalki w WC dla niepełnosprawnych>	m m m m	 3,000 2,400 2,100	
					RAZEM	7,500
37	KNNR 4 d.2 0211-01	1.2	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 10	szł. szł.	 10,000	
					RAZEM	10,000
38	KNNR 4 d.2 0211-03	1.2	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 4	szł. szł.	 4,000	
					RAZEM	4,000
39	KNNR 4 d.2 0218-01	1.2	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm - kratka ściekowa 1	szł. szł.	 1,000	
					RAZEM	1,000
40	KNNR 4 d.2 0233-03	1.2	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 4	kpl. kpl.	 4,000	
					RAZEM	4,000
41	KNNR 4 d.2 0230-02	1.2	Umywalki pojedyncze szer 55 cm porcelanowe z syfonem gruszkowym 7	kpl. kpl.	 7,000	
					RAZEM	7,000
42	KNNR 4 d.2 0234-02	1.2	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym 3	kpl. kpl.	 3,000	
					RAZEM	3,000
43	d.2 kalk. własna	1.2	Obsadzenie metalowych uchwytów dla niepełnosprawnych - bez wartości uchwytów 4	szł. szł.	 4,000	
					RAZEM	4,000
44	dostawa d.2	1.2	Dostawa metalowych uchwytów dla niepełnosprawnych Uchwyt łazienkowy dla niepełnosprawnych - uchylny do WC - kolor biały 2	szł. szł.	 2,000	
					RAZEM	2,000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
45	dostawa	1.2	Dostawa metalowych uchwytów dla niepełnosprawnych Uchwyt łazienkowy dla niepełnosprawnych - umywalkowe, lewy/ prawy- kolor biały	szt.		
	d.2		2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
46	KNR 2-15	1.2	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nom. 50 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych	m		
	d.2	0103-06	2,00	m	2,000	
					RAZEM	2,000
47	KNR 2-15	1.2	Szafki hydrantowe naścienne - przeniesienie szafki z WC do hallu	szt.		
	d.2	0120-01	1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
48	KNR 2-15	1.2	Zawór hydrantowy o śr.nom. 50mm montowany na ścianie - prze- niesienie hydrantu z WC do hallu	szt.		
	d.2	0116-01	1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
3			Instalacja elektryczna			
49	KNNR 9	1.1	Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowe- go	szt.		
	d.3	0401-07	1+1+1+1+1+1+1	szt.	8,000	
					RAZEM	8,000
50	KNNR 9	1.1	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych	szt.		
	d.3	0501-05	4	szt.	4,000	
					RAZEM	4,000
51	KNNR 5	1.1	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie	m		
	d.3	1207-03	poz.53	m	108,000	
			poz.54	m	126,000	
					RAZEM	234,000
52	KNNR 5	1.1	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
	d.3	0302-01	21+8	szt.	29,000	
					RAZEM	29,000
53	KNNR 5	1.1	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układa- ne p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDYżo 3x1,5 mm ²	m		
	d.3	0205-01	6,00*10 < przyjęto 6m na oprawe>	m	60,000	
			6,00*(7+1)< przyjęto 6m przewodu na łącznik>	m	48,000	
					RAZEM	108,000
54	KNNR 5	1.1	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układa- ne p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
	d.3	0205-01	6,00*(7+7+7) < 8,00 na gniazdo>	m	126,000	
					RAZEM	126,000
55	KNNR 5	1.1	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówkowa do 3x40 W- oprawa 2x 28W, IP 65	kpl.		
	d.3	0503-02	1+1+2+1+2+1+2	kpl.	10,000	
					RAZEM	10,000
56	KNNR 5	1.1	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekro- ju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
	d.3	0308-05	7+7+7	szt.	21,000	
					RAZEM	21,000
57	KNNR 5	1.1	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
	d.3	0306-02	3+2+2 <łączniki w WC>	szt.	7,000	
			1 < łącznik w hallu>	szt.	1,000	
					RAZEM	8,000
58	KNNR 5	1.1	Wentylatory ściennie - montaż wraz z wartością wentylatorów	szt.		
	d.3	0410-02	Wentylator ścienny śr. 150mm, wydajność 295m ³ /h	szt.	4,000	
			1+1+1+1			
					RAZEM	4,000
59	KNNR 5	1.1	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - przepływowy podgrzewacz elektryczny o mocy 3,5 kW	szt.		
	d.3	0406-01	7	szt.	7,000	
		analogia				
					RAZEM	7,000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
60 d.3	KNNR 5 0406-01	1.1	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - suszarka do rąk o mocy 1,2 kW 7	szt.		
				szt.	7,000	
					RAZEM	7,000
61 d.3	KNNR 5 1208-01	1.1	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm poz.51	m		
				m	234,000	
					RAZEM	234,000